

قائمة أسعار البيتون المجبول

يسعدنا ان نقدم لكم فيما يلي أسعار توريد مادة البيتون المجبول من مجبلنا الكائن على المتحلق الشمالي عقدة ضاحية الفردوس حسب مايلي وذلك اعتباراً من تاريخ 2017/7/1

• الطريقة الأولى : بالعيار (كمية الاسمنت بالمتر المكعب الواحد)

	240	220	180					مقاومة اسطوانية على الضغط
450	400	350	300	250	200	150	100	عيار الاسمنت كغ/م ³ (نموذج 42.5)
33700	30200	27700	25225	22700	20100	17600	14900	السعر مع النقل بدون ضخ (ل.س)
35000	31500	29000	26525	24000	21400	18900	16200	السعر مع النقل والضخ (ل.س) حتى ارتفاع 56 م
B10	B9	B8	B7	B4	B3	B2	B1	نموذج البيتون (خاص بالمجبل)

• الطريقة الثانية : بالمقاومة (مقاومة البيتون على الضغط) للعينات / 15 x 15 / حسب الطلب.

ملاحظة: عند طلب الزبون بيتون بدون ضخ يتم احتساب 200 ل.س على كل ساعة تأخير للجباله من بعد وصولها لموقع الصب بـ 30 دقيقة (أي أن أعلى حد لوقت تفريغ الجباله 30 دقيقة وكل تأخير جزء من الساعة بعد وقت التفريغ يُعتبر ساعة) .

شروط التوريد والبيع :

1 - في حال طلب كمية بيتون أقل من / 25 /^{3م} مع مضخة فإنه يتم احتساب أجور المضخة بشكل منفصل لكمية مادون الـ / 25 /^{3م} وتضاف إلى سعرها، فإذا كانت المضخة المطلوبه هي :

مضخة ارتفاع (37 متر)	مضخة ارتفاع (45 متر)	مضخة ارتفاع (56 متر)
35000 ل.س	40000 ل.س	60000 ل.س

- 2 - عند طلب أسمنت مقاوم فإنه يضاف مبلغ / 1 ل.س / كغ اسمنت حسب العيار المطلوب.
- 3 - عند طلب اضافة مواد خاصة للبيتون مثل مانع رشح - مسرع تصلب .../ فإنه يضاف مبلغ معين يتم الإتفاق عليه حسب تكلفة وسعر المواد المطلوبة.
- 4 - يتم احتساب الكمية المورد حسب إيصال الكمية الموجود مع كل جباله تم استلامها في الموقع من قبل الزبون.
- 5 - لن يتم الأخذ في الإعتبار كمية أي تكعيب من قبل الزبون بل تُعتمد ايصالات الكميات الصادره من المجبل والمستلمه من الزبون في الموقع حسب الكمية الواردة في الإيصال ، وإذا شك الزبون بالكمية المسجله في الأيصال يمكنه وزن الجباله للتأكد من الكمية.
- 6 - إن أسعار البيتون المجبول المذكوره أعلاه قابلة للتعديل في حال طرأ أي تغيير على أسعار المواد الأولية والأجور.

- 7 - أي مخالفة أو حجز يلحق بالآليات بسبب التوريد والصب ولأي جهة حكومية فهو على مسؤولية الزبون طالب البيتون.
- 8 - إن الأسعار المذكوره أعلاه تحقق المقاومة الواردة في الكود العربي السوري والتي تحققها العيارات المذكورة أعلاه.
- 9 - عند أخذ عينات البيتون في موقع الصب يجب أن يتواجد كل من مهندس المخبر في المجبل ومهندس الموقع المسؤول ، وكذلك يتم أخذ عينات مماثلة في المجبل بوجود الطرفين وذلك لمقارنة نتائج العينات في حال وجود أي خلل.
- 10 - لن يتم الأخذ في الإعتبار العينات التي يتم أخذها بدون وجود مندوب المجبل او مندوب المسؤول في الموقع.
- 11 - يجب ان يتم اتباع الطرق الفنيه في اخذ العينات وطريقة فكها ووضعها في حوض الماء ودرجة حرارة المياه وذلك حسب تعليمات الكود العربي السوري.

التزامات الشركة :

- 1 - الشركة مسؤولة عن توريد العيار المطلوب من الزبون
- 2 - في حال تم طلب مقاومه معينه فإنه يتم تحديد الخلطه للحصول على المقاومه المطلوبه و اجراء الإختبارات اللازمه لها قبل التوريد الى الموقع وتلتزم الشركة بعد ذلك بتوريد البيتون وفق الخلطة المتفق عليها والتي حققت المقاومه المطلوبه .
- 3 - الشركة تلتزم بالنوعيه والجوده ، وعند ظهور أي أمور فنيه مخالفه للمتفق عليه من حيث المقاومات بعد ثمانية وعشرون يوم من ظهور نتائج الإختبارات فإنه يتم اللجوء بعد ذلك الى الطرق الفنيه للتأكد من المخالفه التي ظهرت ، وفي حال ثبت بأن هناك خلل في مقاومه البيتون الذي تم توريده من قبل الشركه فإن الشركة تتحمل مسؤوليه الضرر الناتج بعد ان يتم التأكد بأنه تمت حماية البيتون وسقيه وتغطيته حسب الشروط والمواصفات الوارده في الكود العربي السوري وتقع مسؤوليه حماية البيتون والعينات على الزبون.
- 4 - تلبية طلبات الزبائن ضمن نصف قطر 25 كم عن مجابها مهما بلغت الكمية ، ويضاف 250 ل.س لسعر المتر عند تجاوز المسافة المحددة لكل 1 كم³
- 5 - تلبية طلبات الزبائن لارتفاعات تصل حتى 56 م.
- 6 - تلبية طلبات الزبائن بحسب المواعيد ما لم تعترضها ظروف قاهرة .

التزامات الزبون :

- 1 - تقديم برنامج زمني لصب البيتون او طلبه قبل فترة 7 أيام من موعد الصب ودفع السلفة للتثبيت ويعتبر الحجز ملغى ما لم يتم دفع السلفة
- 2 - مراعاة الشروط الفنيه أثناء وبعد عملية الصب حسب الكود العربي السوري.
- 3 - تأمين السلامة للعاملين أثناء الصب من تدعيم كاف وتجهيز الموقع لعبور ووقوف الآليات في الصب.
- 4 - تأمين جميع الموافقات من الجهات المختصة للصب والشركة ليست مسؤولة عن أي مخالفة موجودة.
- 5 - مسؤوليه سلامة الكوفراج وتقع مسؤوليه ذلك على عاتق الزبون بشكل كامل من حيث سلامة العمل والتدعيم وباقي الامور الفنيه المتعلقة بالكوفراج وكذلك زيادة الكميات التي قد تنتج عن سوء تنفيذ الكوفراج بشكل صحيح .
- 6 - الشركة غير مسؤله عن سوء التنفيذ وسقي البيتون بالماء بعد الصب او أي أمور فنيه اخرى تتعلق بالتنفيذ.
- 7 - كل مايتعلق بصب البيتون من رجاجات او عماله او إناره الموقع ليلاً وكذلك تمهيد الطريق داخل الموقع لتتمكن آليات البيتون من الوصول الى مكان الصب .
- 8 - يلتزم الزبون بدفع سلفه ماليه قدرها 90% من قيمة البيتون المطلوب لتثبيت الحجز على أن يتم تسديد باقي قيمة البيتون المصبوب فور الانتهاء من الصب.

- موافقة الزبون على الشروط المذكوره اعلاه.